

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRAN

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
IER NIVEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO						
A	Trabajos de remodelacion en nave (edificio 2)	205,48	M2		0,00	
B	Trabajos de construccion en edificio de entrenamiento (edificio 3)	278,86	M2		0,00	\$0,00
1,00	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO					
1,01	Desmonte de salidas existente	9,00	Ud		0,00	
1,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	7,00	Ud		0,00	
1,03	Salidas de tomacorriente 110 v	14,00	Ud		0,00	
1,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	2,00	Ud		0,00	
1,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	6,00	Ud		0,00	
1,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	2,00	Ud		0,00	
1,07	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud		0,00	
1,08	Salida de interruptor doble	2,00	Ud		0,00	
1,09	Salidas de data	15,00	Ud		0,00	
1,10	Salidas de tomacorriente 220v	3,00	Ud		0,00	
1,11	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
1,12	Suministro y colocacion de puerta flotante de una hoja (0.90 x 2.10) m con tirador cromado tipo H de 16 pulgadas c/ vidrio liso de 3/8"	4,00	Ud		0,00	
						\$0,00
2,00	SALON MULTIUSOS					
2,01	Desmonte de salidas existente	21,00	Ud		0,00	
2,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	7,00	Ud		0,00	
2,03	Salidas de tomacorriente 110 v	8,00	Ud		0,00	
2,04	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	2,00	Ud		0,00	
2,05	Salida de interruptor doble	2,00	Ud		0,00	
2,06	Salidas de data	2,00	Ud		0,00	
2,07	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud		0,00	
2,08	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
2,09	Muro en sheet rock a dos caras	42,00	M2		0,00	
2,10	S y C de tablero de 12 @ 24 circuitos	1,00	Ud		0,00	
2,11	S y C de breakers de 20 amp	14,00	Ud		0,00	
2,12	Suministro y colocacion de puerta flotante de dos hojas(0.90 x 2.10) m con tirador cromado tipo H de 16 pulgadas c/ vidrio liso de 3/8"	1,00	Ud		0,00	
						\$0,00
3,00	MARQUESINA DIRECCION EJECUTIVA					
3,01	Desmonte de salidas existente	12,00	Ud		0,00	
3,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	2,00	Ud		0,00	
3,03	Salidas de luz cenital con roseta	2,00	Ud		0,00	
3,04	Salidas de tomacorriente 110 v	3,00	Ud		0,00	
3,05	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud		0,00	
3,06	Salida de interruptor three way	2,00	Ud		0,00	
3,07	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRAN

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
3,08	S y C caja de 4 @ 8 circuitos	1,00	Ud		0,00	
3,09	S y C de breakers de 20 amp	4,00	Ud		0,00	
3,10	Demolicion de piso	24,00	M2		0,00	
3,11	Losa de piso con malla electrosodada (0.15 x 0.15)m, e=0.10 m, f'c=210 kg/cm² incluye nivelacion y pulido de helicóptero	2,40	M2		0,00	
3,12	Puerta seccional de garage 3.00 x 2.80 m (Incluye motor)	1,00	Ud		0,00	
						\$0,00
4,00	DIRECCION DE COMUNICACIONES					
4,01	Desmonte de salidas existente	19,00	Ud		0,00	
4,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	9,00	Ud		0,00	
4,03	Salidas de tomacorriente 110 v	7,00	Ud		0,00	
4,04	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	5,00	Ud		0,00	
4,05	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud		0,00	
4,06	Salida de interruptor doble	2,00	Ud		0,00	
4,07	Salidas de data	12,00	Ud		0,00	
4,08	Salidas de tomacorriente 220v	2,00	Ud		0,00	
4,09	S y C de caja de registro de 6 x 6	1,00	Ud		0,00	
4,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
4,11	Muro en sheet rock a dos caras	16,20	M2		0,00	
4,12	Suministro y colocacion de puerta flotante de una hoja (0.90 x 2.10) m con tirador cromado tipo H de 16 pulgadas c/ vidrio liso de 3/8"	1,00	Ud		0,00	
						\$0,00
5,00	OFICINA I					
5,01	Desmonte de salidas existente	12,00	Ud		0,00	
5,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	5,00	Ud		0,00	
5,03	Salidas de tomacorriente 110 v	8,00	Ud		0,00	
5,04	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	7,00	Ud		0,00	
5,05	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud		0,00	
5,06	Salida de interruptor doble	2,00	Ud		0,00	
5,07	Salidas de data	11,00	Ud		0,00	
5,08	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud		0,00	
5,09	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
5,10	S y C de enclouse breaker 100 amp, tres polos	1,00	Ud		0,00	
5,11	Suministro y colocacion de puerta flotante de una hoja (0.90 x 2.10) m con tirador cromado tipo H de 16 pulgadas c/ vidrio liso de 3/8"	1,00	Ud		0,00	
						\$0,00
6,00	SALON DE REUNIONES I					
6,01	Desmonte de salidas existente	5,00	Ud		0,00	
6,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	4,00	Ud		0,00	
6,03	Salidas de tomacorriente 110 v	4,00	Ud		0,00	
6,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	1,00	Ud		0,00	
6,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	1,00	Ud		0,00	
6,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	1,00	Ud		0,00	
6,07	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud		0,00	
6,08	Salidas de data	2,00	Ud		0,00	

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRAN

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
6,09	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud		0,00	
6,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
6,11	Suministro y colocacion de puerta flotante de una hoja (0.90 x 2.10) m con tirador cromado tipo H de 16 pulgadas c/ vidrio liso de 3/8"	1,00	Ud		0,00	
						\$0,00
7,00	DIRECCION JURIDICA					
7,01	Desmonte de salidas existente	16,00	Ud		0,00	
7,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	12,00	Ud		0,00	
7,03	Salidas de tomacorriente 110 v	11,00	Ud		0,00	
7,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	4,00	Ud		0,00	
7,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	8,00	Ud		0,00	
7,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	4,00	Ud		0,00	
7,07	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud		0,00	
7,08	Salida de interruptor triple	1,00	Ud		0,00	
7,09	Salidas de data	17,00	Ud		0,00	
7,10	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud		0,00	
7,11	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
7,12	Suministro y colocacion de puerta flotante de una hoja (0.90 x 2.10) m con tirador cromado tipo H de 16 pulgadas c/ vidrio liso de 3/8"	3,00	Ud		0,00	
						\$0,00
8,00	PROTOCOLO					
8,01	Desmonte de salidas existente	4,00	Ud		0,00	
8,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	2,00	Ud		0,00	
8,03	Salidas de tomacorriente 110 v	2,00	Ud		0,00	
8,04	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
8,05	Suministro y colocacion de puerta flotante de una hoja (0.90 x 2.10) m con tirador cromado tipo H de 16 pulgadas c/ vidrio liso de 3/8"	3,00	Ud		0,00	
						\$0,00
9,00	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					
9,01	Desmonte de salidas existente	49,00	Ud		0,00	
9,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	22,00	Ud		0,00	
9,03	Salidas de tomacorriente 110 v	18,00	Ud		0,00	
9,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	5,00	Ud		0,00	
9,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	7,00	Ud		0,00	
9,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	4,00	Ud		0,00	
9,07	Salida de interruptor sencillo	4,00	Ud		0,00	
9,08	Salida de interruptor doble	2,00	Ud		0,00	
9,09	Salida de interruptor triple	1,00	Ud		0,00	
9,10	Salidas de data	22,00	Ud		0,00	
9,11	Salidas de tomacorriente 220v	4,00	Ud		0,00	
9,12	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
10,00	CONSERJERIA					

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRAN

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
10,01	Desmante de salidas existente	5,00	Ud		0,00	
10,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	2,00	Ud		0,00	
10,03	Salidas de tomacorriente 110 v	2,00	Ud		0,00	
10,04	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud		0,00	
10,05	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
11,00	ACCESO A LA INFORMACION					
11,01	Desmante de salidas existente	10,00	Ud		0,00	
11,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	3,00	Ud		0,00	
11,03	Salidas de tomacorriente 110 v	5,00	Ud		0,00	
11,04	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	1,00	Ud		0,00	
11,05	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud		0,00	
11,06	Salidas de data	2,00	Ud		0,00	
11,07	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud		0,00	
11,08	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
12,00	CORRESPONDENCIA					
12,01	Desmante de salidas existente	11,00	Ud		0,00	
12,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	3,00	Ud		0,00	
12,03	Salidas de tomacorriente 110 v	6,00	Ud		0,00	
12,04	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	4,00	Ud		0,00	
12,05	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud		0,00	
12,06	Salidas de data	9,00	Ud		0,00	
12,07	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud		0,00	
12,08	S y C de caja de 8 @ 16 circuitos	1,00	Ud		0,00	
12,09	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
13,00	SALON DE REUNIONES II					
13,01	Desmante de salidas existente	5,00	Ud		0,00	
13,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	4,00	Ud		0,00	
13,03	Salidas de tomacorriente 110 v	4,00	Ud		0,00	
13,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	1,00	Ud		0,00	
13,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	1,00	Ud		0,00	
13,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	1,00	Ud		0,00	
13,07	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud		0,00	
13,08	Salidas de data	2,00	Ud		0,00	
13,09	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud		0,00	
13,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
14,00	RECEPCION					
14,01	Desmante de salidas existente	18,00	Ud		0,00	
14,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	1,00	Ud		0,00	
14,03	Salidas de ojo de buey	4,00	Ud		0,00	
14,04	Salidas de tomacorriente 110 v	4,00	Ud		0,00	
14,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	1,00	Ud		0,00	
14,06	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud		0,00	

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRAN

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
14,07	Salida de interruptor doble	1,00	Ud		0,00	
14,08	Salidas de data	2,00	Ud		0,00	
14,09	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud		0,00	
14,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
15,00	BAÑOS DE DAMAS					\$0,00
15,01	Desmonte de salidas existente	2,00	Ud		0,00	
15,02	Desmonte de tablero de 12 @ 24 circuitos	1,00	Ud		0,00	
15,03	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	1,00	Ud		0,00	
15,04	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud		0,00	
15,05	S y C de tablero de 12 @ 24 circuitos	1,00	Ud		0,00	
15,06	S y C de breakers de 20 amp	7,00	Ud		0,00	
15,07	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
15,08	Desmonte de inodoro	2,00	Ud		0,00	
15,09	Desmonte de lavamanos	2,00	Ud		0,00	
15,10	Suministro y colocacion de inodoro completo	2,00	Ud		0,00	
15,11	Suministro y colocacion de lavamanos completo	2,00	Ud		0,00	
15,12	Suministro y colocacion de accesorios baños (incluye toallero, portarollo y jabonera)	2,00	Ud		0,00	
16,00	BAÑOS II					\$0,00
16,01	Desmonte de salidas existente	2,00	Ud		0,00	
16,02	Desmonte de tablero de 12 @ 24 circuitos	1,00	Ud		0,00	
16,03	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	1,00	Ud		0,00	
16,04	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud		0,00	
16,05	S y C de tablero de 12 @ 24 circuitos	1,00	Ud		0,00	
16,06	S y C de breakers de 20 amp	4,00	Ud		0,00	
16,07	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
16,08	Desmonte de inodoro	2,00	Ud		0,00	
16,09	Desmonte de lavamanos	2,00	Ud		0,00	
16,10	Suministro y colocacion de inodoro completo	2,00	Ud		0,00	
16,11	Suministro y colocacion de lavamanos completo	2,00	Ud		0,00	
16,12	Suministro y colocacion de accesorios baños (incluye toallero, portarollo y jabonera)	2,00	Ud		0,00	
17,00	PASILLOS 1ER NIVEL					\$0,00
17,01	Desmonte de salidas existente	51,00	Ud		0,00	
17,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	14,00	Ud		0,00	
17,03	Salidas de ojo de buey	12,00	Ud		0,00	
17,04	Salidas de tomacorriente 110 v	8,00	Ud		0,00	
17,05	Salida de interruptor sencillo	4,00	Ud		0,00	
17,06	Salida de interruptor doble	3,00	Ud		0,00	
17,07	Salida de interruptor triple	1,00	Ud		0,00	
17,08	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
17,09	S y C de tablero de 12 @ 24 circuitos	1,00	Ud		0,00	
17,10	S y C de breakers de 20 amp	20,00	Ud		0,00	

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRAN

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
17,11	Salida de biometric	1,00	Ud		0,00	
17,12	Salida de control de acceso	1,00	Ud		0,00	
						\$0,00
18,00	INTERVENCIONES GENERALES 1ER NIVEL					
18,01	Desmonte de plafond en el 1er nivel	176,71	M2		0,00	
18,02	Demolicion de sheetrock en diferentes areas	26,01	M2		0,00	
18,03	Desmonte de piso en porcelanato existente	509,82	M2		0,00	
18,04	Desmonte de puertas	23,00	Ud		0,00	
18,05	Suministro y colocacion de plafond	509,82	M2		0,00	
18,06	Suministro y colocacion de porcelanato 50 x 50 cm	509,82	M2		0,00	
18,07	Suministro y colocacion de zocalos 10 x 50 cm	260,10	ML		0,00	
18,08	Suministro y colocacion de puertas	21,00	Ud		0,00	
18,09	Pintura acrilica interior en paredes lisas	780,30	M2		0,00	
13,11	Suministro e Instalación de División de Cristal Templado de 3/8 Pulg. (Panderetas).	639,04	P2		0,00	
18,10	Revestimineto de columnas en durock	19,25	ml		0,00	
18,11	Revestimineto de techo inclinado en entrada principal	38,81	M2		0,00	
18,12	Fachada en cristal templado en entrada principal con sistema de soporte tipo araña	45,08	M2		0,00	
18,13	Fachada segun planos	961,42	M2		0,00	
18,14	Siministro e instalacion de escalera metalica de emergencia segun indicaciones de planos	1,00	pa		0,00	
18,15	Trabajos de remodelacion en dispensario (edificio 4)	183,48	M2		0,00	
						\$0,00
SUB-TOTAL PRIMER NIVEL						\$0,00

2DO NIVEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
1,00 SALON DE REUNIONES

1,01	Desmonte de salidas existente	5,00	Ud	0,00	0,00
1,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	4,00	Ud	0,00	0,00
1,03	Salidas de tomacorriente 110 v	4,00	Ud	0,00	0,00
1,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	1,00	Ud	0,00	0,00
1,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	1,00	Ud	0,00	0,00
1,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	1,00	Ud	0,00	0,00
1,07	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud	0,00	0,00
1,08	Salidas de data	2,00	Ud	0,00	0,00
1,09	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00
1,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00

\$0,00
2,00 ENCARGADO DE REGLAMENTOS

2,01	Desmonte de salidas existente	10,00	Ud	0,00	0,00
2,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	4,00	Ud	0,00	0,00
2,03	Salidas de tomacorriente 110 v	5,00	Ud	0,00	0,00
2,04	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	1,00	Ud	0,00	0,00
2,05	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00
2,06	Salidas de data	1,00	Ud	0,00	0,00
2,07	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRANT

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
2,08	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	\$0,00
3,00	COCINA					
3,01	Desmonte de salidas existente	5,00	Ud	0,00	0,00	
3,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	2,00	Ud	0,00	0,00	
3,03	Salidas de tomacorriente 110 v	2,00	Ud	0,00	0,00	
3,04	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud	0,00	0,00	
3,05	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	\$0,00
4,00	RECEPCION DESPACHO					
4,01	Desmonte de salidas existente	7,00	Ud	0,00	0,00	
4,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	4,00	Ud	0,00	0,00	
4,03	Salidas de tomacorriente 110 v	4,00	Ud	0,00	0,00	
4,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	1,00	Ud	0,00	0,00	
4,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	1,00	Ud	0,00	0,00	
4,06	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud	0,00	0,00	
4,07	Salidas de data	2,00	Ud	0,00	0,00	
4,08	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
4,09	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	\$0,00
5,00	ARCHIVOS					
5,01	Desmonte de salidas existente	7,00	Ud	0,00	0,00	
5,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	2,00	Ud	0,00	0,00	
5,03	Salidas de tomacorriente 110 v	2,00	Ud	0,00	0,00	
5,04	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	1,00	Ud	0,00	0,00	
5,05	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud	0,00	0,00	
5,06	Salidas de data	1,00	Ud	0,00	0,00	
5,07	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	\$0,00
6,00	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
6,01	Desmonte de salidas existente	13,00	Ud	0,00	0,00	
6,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	4,00	Ud	0,00	0,00	
6,03	Salidas de tomacorriente 110 v	8,00	Ud	0,00	0,00	
6,04	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	3,00	Ud	0,00	0,00	
6,05	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	
6,06	Salidas de data	3,00	Ud	0,00	0,00	
6,07	Salidas de tomacorriente 220v	2,00	Ud	0,00	0,00	
6,08	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	\$0,00
7,00	DEPARTAMENTO FINANCIERO					
7,01	Desmonte de salidas existente	30,00	Ud	0,00	0,00	
7,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	8,00	Ud	0,00	0,00	
7,03	Salidas de tomacorriente 110 v	9,00	Ud	0,00	0,00	
7,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	1,00	Ud	0,00	0,00	

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRAN

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
7,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	5,00	Ud	0,00	0,00	
7,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	1,00	Ud	0,00	0,00	
7,07	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	
7,08	Salida de interruptor doble	1,00	Ud	0,00	0,00	
7,09	Salidas de data	7,00	Ud	0,00	0,00	
7,10	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
7,11	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
8,00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
8,01	Desmante de salidas existente	15,00	Ud	0,00	0,00	
8,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	8,00	Ud	0,00	0,00	
8,03	Salidas de tomacorriente 110 v	10,00	Ud	0,00	0,00	
8,04	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	6,00	Ud	0,00	0,00	
8,05	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	
8,06	Salida de interruptor doble	1,00	Ud	0,00	0,00	
8,07	Salidas de data	9,00	Ud	0,00	0,00	
8,08	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
8,09	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
9,00	BAÑOS I					
9,01	Desmante de salidas existente	4,00	Ud	0,00	0,00	
9,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	2,00	Ud	0,00	0,00	
9,03	Salidas de tomacorriente 110 v	1,00	Ud	0,00	0,00	
9,04	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	
9,05	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
9,06	Desmante de inodoro	2,00	Ud	0,00	0,00	
9,07	Desmante de lavamanos	2,00	Ud	0,00	0,00	
9,08	Suministro y colocacion de inodoro completo	2,00	Ud	0,00	0,00	
9,09	Suministro y colocacion de lavamanos completo	2,00	Ud	0,00	0,00	
9,10	Suministro y colocacion de accesorios baños (incluye toallero, portarollo y jabonera)	2,00	Ud	0,00	0,00	
						\$0,00
10,00	CONTABILIDAD					
10,01	Desmante de salidas existente	30,00	Ud	0,00	0,00	
10,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	12,00	Ud	0,00	0,00	
10,03	Salidas de tomacorriente 110 v	9,00	Ud	0,00	0,00	
10,04	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	7,00	Ud	0,00	0,00	
10,05	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	
10,06	Salida de interruptor doble	1,00	Ud	0,00	0,00	
10,07	Salidas de data	11,00	Ud	0,00	0,00	
10,08	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
10,09	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
11,00	SALA					
11,01	Desmante de salidas existente	7,00	Ud	0,00	0,00	
11,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	3,00	Ud	0,00	0,00	

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRANT

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
11,03	Salidas de tomacorriente 110 v	4,00	Ud	0,00	0,00	
11,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	1,00	Ud	0,00	0,00	
11,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	1,00	Ud	0,00	0,00	
11,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	1,00	Ud	0,00	0,00	
11,07	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud	0,00	0,00	
11,08	Salida de interruptor three way	2,00	Ud	0,00	0,00	
11,09	Salidas de data	2,00	Ud	0,00	0,00	
11,10	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
11,11	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
12,00	UNIDAD DE CONTRALORIA					
12,01	Desmonte de salidas existente	25,00	Ud	0,00	0,00	
12,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	7,00	Ud	0,00	0,00	
12,03	Salidas de tomacorriente 110 v	5,00	Ud	0,00	0,00	
12,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	3,00	Ud	0,00	0,00	
12,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	5,00	Ud	0,00	0,00	
12,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	4,00	Ud	0,00	0,00	
12,07	Salida de interruptor three way	2,00	Ud	0,00	0,00	
12,08	Salidas de data	8,00	Ud	0,00	0,00	
12,09	Salidas de tomacorriente 220v	2,00	Ud	0,00	0,00	
12,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
13,00	TESORERIA, COBROS Y PRESUPUESTO					
13,01	Desmonte de salidas existente	15,00	Ud	0,00	0,00	
13,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	6,00	Ud	0,00	0,00	
13,03	Salidas de tomacorriente 110 v	11,00	Ud	0,00	0,00	
13,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	2,00	Ud	0,00	0,00	
13,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	8,00	Ud	0,00	0,00	
13,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	2,00	Ud	0,00	0,00	
13,07	Salida de interruptor doble	1,00	Ud	0,00	0,00	
13,08	Salidas de data	14,00	Ud	0,00	0,00	
13,09	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
13,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
14,00	BAÑOS II					
14,01	Desmonte de salidas existente	4,00	Ud	0,00	0,00	
14,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	2,00	Ud	0,00	0,00	
14,03	Salidas de tomacorriente 110 v	1,00	Ud	0,00	0,00	
14,04	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	
14,05	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
14,06	Desmonte de inodoro	4,00	Ud	0,00	0,00	
14,07	Desmonte de lavamanos	4,00	Ud	0,00	0,00	
14,08	Suministro y colocacion de inodoro completo	4,00	Ud	0,00	0,00	
14,09	Suministro y colocacion de lavamanos completo	4,00	Ud	0,00	0,00	
14,10	Suministro y colocacion de accesorios baños (incluye toallero, portarollo y jabonera)	4,00	Ud	0,00	0,00	

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRAN

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
						\$0,00
15,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
15,01	Desmonte de salidas existente	26,00	Ud	0,00	0,00	
15,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	6,00	Ud	0,00	0,00	
15,03	Salidas de tomacorriente 110 v	7,00	Ud	0,00	0,00	
15,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	3,00	Ud	0,00	0,00	
15,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	5,00	Ud	0,00	0,00	
15,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	2,00	Ud	0,00	0,00	
15,07	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	
15,08	Salidas de data	8,00	Ud	0,00	0,00	
15,09	Salidas de tomacorriente 220v	2,00	Ud	0,00	0,00	
15,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
16,00	OFICINA I					
16,01	Desmonte de salidas existente	10,00	Ud	0,00	0,00	
16,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	4,00	Ud	0,00	0,00	
16,03	Salidas de tomacorriente 110 v	3,00	Ud	0,00	0,00	
16,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	4,00	Ud	0,00	0,00	
16,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	3,00	Ud	0,00	0,00	
16,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	3,00	Ud	0,00	0,00	
16,07	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud	0,00	0,00	
16,08	Salidas de data	8,00	Ud	0,00	0,00	
16,09	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
16,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
17,00	OFICINA II					
17,01	Desmonte de salidas existente	17,00	Ud	0,00	0,00	
17,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	2,00	Ud	0,00	0,00	
17,03	Salidas de tomacorriente 110 v	4,00	Ud	0,00	0,00	
17,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	1,00	Ud	0,00	0,00	
17,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	2,00	Ud	0,00	0,00	
17,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	1,00	Ud	0,00	0,00	
17,07	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud	0,00	0,00	
17,08	Salidas de data	5,00	Ud	0,00	0,00	
17,09	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
17,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
18,00	PASILLOS					
18,01	Desmonte de salidas existente	22,00	Ud	0,00	0,00	
18,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	10,00	Ud	0,00	0,00	
18,03	Salidas de tomacorriente 110 v	6,00	Ud	0,00	0,00	
18,04	Salida de interruptor sencillo	6,00	Ud	0,00	0,00	
18,05	Salida de interruptor doble	1,00	Ud	0,00	0,00	
18,06	Caja de 12 a 24 circuito	1,00	Ud		0,00	
18,07	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRANT

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
19,00	INTERVENCIONES GENERALES 2DO NIVEL					
19,01	Desmante de plafond en el 2do nivel	292,95	M2	0,00	0,00	
19,02	Demolicion de sheetrock en diferentes areas	32,40	M2	0,00	0,00	
19,03	Desmante de ceramica existente	523,25	M2	0,00	0,00	
19,04	Desmante de puertas	32,00	Ud	0,00	0,00	
19,05	Suministro y colocacion de plafond	523,25	M2	0,00	0,00	
19,06	Suministro y colocacion de porcelanato 50' x 50'	523,25	M2	0,00	0,00	
19,07	Suministro y colocacion de zocalos 10' x 50'	283,22	ML		0,00	
19,08	Suministro y colocacion de puertas	26,00	Ud		0,00	
19,09	Pintura acrílica interior en pared lisa	849,66	M2		0,00	
19,10	Suministro e Instalación de División de Cristal Templado de 3/8 Pulg. (Panderetas).	819,91	P2		0,00	

\$0,00

SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL

\$0,00

3ER NIVEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
1,00 OFICINA DE ASESORES INTERNACIONALES

1,01	Desmante de salidas existente	7,00	Ud	0,00	0,00	
1,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	3,00	Ud	0,00	0,00	
1,03	Salidas de tomacorriente 110 v	2,00	Ud	0,00	0,00	
1,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	2,00	Ud	0,00	0,00	
1,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	1,00	Ud	0,00	0,00	
1,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	2,00	Ud	0,00	0,00	
1,07	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud	0,00	0,00	
1,08	Salidas de data	3,00	Ud	0,00	0,00	
1,09	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
1,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	

\$0,00

2,00 OBSERVATORIO

2,01	Desmante de salidas existente	17,00	Ud	0,00	0,00	
2,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	8,00	Ud	0,00	0,00	
2,03	Salidas de tomacorriente 110 v	6,00	Ud	0,00	0,00	
2,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	5,00	Ud	0,00	0,00	
2,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	4,00	Ud	0,00	0,00	
2,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	4,00	Ud	0,00	0,00	
2,07	Salida de interruptor sencillo	3,00	Ud	0,00	0,00	
2,08	Salida de interruptor triple	1,00	Ud	0,00	0,00	
2,09	Salidas de data	12,00	Ud	0,00	0,00	
2,10	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
2,11	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	

\$0,00

3,00 OFICINA I

3,01	Desmante de salidas existente	9,00	Ud	0,00	0,00	
3,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	7,00	Ud	0,00	0,00	
3,03	Salidas de tomacorriente 110 v	6,00	Ud	0,00	0,00	
3,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	2,00	Ud	0,00	0,00	

22/11/2017

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRAN

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
3,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	3,00	Ud	0,00	0,00	
3,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	2,00	Ud	0,00	0,00	
3,07	Salida de interruptor doble	1,00	Ud	0,00	0,00	
3,08	Salidas de data	8,00	Ud	0,00	0,00	
3,09	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
3,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
4,00	DIRECCION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS					
4,01	Desmonte de salidas existente	30,00	Ud	0,00	0,00	
4,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	18,00	Ud	0,00	0,00	
4,03	Salidas de tomacorriente 110 v	8,00	Ud	0,00	0,00	
4,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	12,00	Ud	0,00	0,00	
4,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	5,00	Ud	0,00	0,00	
4,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	10,00	Ud	0,00	0,00	
4,07	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud	0,00	0,00	
4,08	Salida de interruptor triple	1,00	Ud	0,00	0,00	
4,09	Salida de interruptor three way	6,00	Ud	0,00	0,00	
4,10	Salidas de data	23,00	Ud	0,00	0,00	
4,11	Salidas de tomacorriente 220v	2,00	Ud	0,00	0,00	
4,12	Caja de registro de 4x8 de red	1,00	Ud		0,00	
4,13	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
5,00	BAÑOS I					
5,01	Desmonte de salidas existente	5,00	Ud	0,00	0,00	
5,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	4,00	Ud	0,00	0,00	
5,03	Salidas de tomacorriente 110 v	2,00	Ud	0,00	0,00	
5,04	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	
5,05	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
5,06	Desmonte de inodoro	4,00	Ud	0,00	0,00	
5,07	Desmonte de lavamanos	2,00	Ud	0,00	0,00	
5,08	Suministro y colocacion de inodoro completo	4,00	Ud	0,00	0,00	
5,09	Suministro y colocacion de lavamanos completo	2,00	Ud	0,00	0,00	
5,10	Suministro y colocacion de accesorios baños (incluye toallero, portarollo y jabonera)	4,00	Ud	0,00	0,00	
						\$0,00
6,00	COORDINADOR REGIONAL					
6,01	Desmonte de salidas existente	17,00	Ud	0,00	0,00	
6,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	4,00	Ud	0,00	0,00	
6,03	Salidas de tomacorriente 110 v	2,00	Ud	0,00	0,00	
6,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	3,00	Ud	0,00	0,00	
6,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	1,00	Ud	0,00	0,00	
6,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	2,00	Ud	0,00	0,00	
6,07	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud	0,00	0,00	
6,08	Salidas de data	6,00	Ud	0,00	0,00	
6,09	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRAN

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
6,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	\$0,00
7,00	OFICINAS II					
7,01	Desmonte de salidas existente	4,00	Ud	0,00	0,00	
7,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	2,00	Ud	0,00	0,00	
7,03	Salidas de tomacorriente 110 v	2,00	Ud	0,00	0,00	
7,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	2,00	Ud	0,00	0,00	
7,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	1,00	Ud	0,00	0,00	
7,06	Salida de interruptor sencillo	1,00	Ud	0,00	0,00	
7,07	Salidas de data	3,00	Ud	0,00	0,00	
7,08	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	\$0,00
8,00	DIRECCION DE MOBILIDAD SOSTENIBLE					
8,01	Desmonte de salidas existente	61,00	Ud	0,00	0,00	
8,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	15,00	Ud	0,00	0,00	
8,03	Salidas de tomacorriente 110 v	5,00	Ud	0,00	0,00	
8,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	12,00	Ud	0,00	0,00	
8,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	6,00	Ud	0,00	0,00	
8,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	13,00	Ud	0,00	0,00	
8,07	Salida de interruptor doble	2,00	Ud	0,00	0,00	
8,08	Salidas de data	31,00	Ud	0,00	0,00	
8,09	Salidas de tomacorriente 220v	2,00	Ud	0,00	0,00	
8,10	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	\$0,00
9,00	DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL					
9,01	Desmonte de salidas existente	14,00	Ud	0,00	0,00	
9,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	6,00	Ud	0,00	0,00	
9,03	Salidas de tomacorriente 110 v	2,00	Ud	0,00	0,00	
9,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	5,00	Ud	0,00	0,00	
9,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	1,00	Ud	0,00	0,00	
9,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	4,00	Ud	0,00	0,00	
9,07	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	
9,08	Salidas de data	8,00	Ud	0,00	0,00	
9,09	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
9,10	Caja de registro de 15x15	1,00	Ud		0,00	
9,11	Caja de registro de 8x8	1,00	Ud		0,00	
9,12	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	\$0,00
10,00	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD					
10,01	Desmonte de salidas existente	9,00	Ud	0,00	0,00	
10,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	6,00	Ud	0,00	0,00	
10,03	Salidas de tomacorriente 110 v	3,00	Ud	0,00	0,00	
10,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	1,00	Ud	0,00	0,00	
10,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	2,00	Ud	0,00	0,00	
10,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	1,00	Ud	0,00	0,00	
10,07	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	

PRESUPUESTO PARA LA READECUACIÓN INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRANT

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
10,08	Salida de interruptor doble	1,00	Ud	0,00	0,00	
10,09	Salidas de data	5,00	Ud	0,00	0,00	
10,10	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
10,11	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
11,00	OFICINA III					
11,01	Desmonte de salidas existente	6,00	Ud	0,00	0,00	
11,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	3,00	Ud	0,00	0,00	
11,03	Salidas de tomacorriente 110 v	3,00	Ud	0,00	0,00	
11,04	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	2,00	Ud	0,00	0,00	
11,05	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	
11,06	Salidas de data	3,00	Ud	0,00	0,00	
11,07	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
11,08	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
12,00	LICENCIA DE OPERACIONES					
12,01	Desmonte de salidas existente	24,00	Ud	0,00	0,00	
12,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	7,00	Ud	0,00	0,00	
12,03	Salidas de tomacorriente 110 v	3,00	Ud	0,00	0,00	
12,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	6,00	Ud	0,00	0,00	
12,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	5,00	Ud	0,00	0,00	
12,06	Salida de interruptor sencillo	3,00	Ud	0,00	0,00	
12,07	Salida de interruptor doble	1,00	Ud	0,00	0,00	
12,08	Salidas de data	7,00	Ud	0,00	0,00	
12,09	Salidas de tomacorriente 220v	1,00	Ud	0,00	0,00	
12,10	Caja de circuito 14 x 28	1,00	Ud		0,00	
12,11	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
13,00	BAÑOS II					
13,01	Desmonte de salidas existente	5,00	Ud	0,00	0,00	
13,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	2,00	Ud	0,00	0,00	
13,03	Salidas de tomacorriente 110 v	1,00	Ud	0,00	0,00	
13,04	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	
13,05	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
13,06	Desmonte de inodoro	1,00	Ud	0,00	0,00	
13,07	Desmonte de lavamanos	1,00	Ud	0,00	0,00	
13,08	Suministro y colocacion de inodoro completo	1,00	Ud	0,00	0,00	
13,09	Suministro y colocacion de lavamanos completo	1,00	Ud	0,00	0,00	
13,10	Suministro y colocacion de accesorios baños (incluye toallero, portarollo y jabonera)	1,00	Ud	0,00	0,00	
						\$0,00
14,00	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION					
14,01	Desmonte de salidas existente	18,00	Ud	0,00	0,00	
14,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	9,00	Ud	0,00	0,00	
14,03	Salidas de tomacorriente 110 v	5,00	Ud	0,00	0,00	
14,04	Salidas de tomacorriente 110 v para piso	9,00	Ud	0,00	0,00	

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRAN

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
14,05	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS	5,00	Ud	0,00	0,00	
14,06	Salidas de tomacorriente 110 v para UPS para piso	9,00	Ud	0,00	0,00	
14,07	Salida de interruptor sencillo	2,00	Ud	0,00	0,00	
14,08	Salida de interruptor triple	1,00	Ud	0,00	0,00	
14,09	Salidas de data	16,00	Ud	0,00	0,00	
14,10	Salidas de tomacorriente 220v	2,00	Ud	0,00	0,00	
14,11	Caja de circuito 4 x 8	1,00	Ud	0,00	0,00	
14,12	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
15,00	PASILLOS					
15,01	Desmonte de salidas existente	16,00	Ud	0,00	0,00	
15,02	Salidas de lampara fluorescente 2 x 4 de 32w	12,00	Ud	0,00	0,00	
15,03	Salidas de tomacorriente 110 v	3,00	Ud	0,00	0,00	
15,04	Salida de interruptor sencillo	5,00	Ud	0,00	0,00	
15,05	Salida de interruptor doble	1,00	Ud	0,00	0,00	
15,06	Caja de registro 8x8	1,00	Ud		0,00	
15,07	Caja de 12 x 24 circuito	1,00	Ud		0,00	
15,08	Caja de registro 15x15	1,00	Ud		0,00	
15,09	Ranurado en pared para salidas electricas y terminacion de superficie	1,00	P.A		0,00	
						\$0,00
16,00	INTERVENCIONES GENERALES 3ER NIVEL					
16,01	Desmonte de plafond en el 3er nivel	160,09	M2	0,00	0,00	
16,02	Demolicion de sheetrock en diferentes areas	27,28	M2	0,00	0,00	
16,03	Desmonte de ceramica existente	531,46	M2	0,00	0,00	
16,04	Desmonte de puertas	27,00	Ud	0,00	0,00	
16,05	Suministro y colocacion de plafond	531,46	M2	0,00	0,00	
16,06	Suministro y colocacion de porcelanato 50 x 50 cm	531,46	M2	0,00	0,00	
16,07	Suministro y colocacion de zocalos 10 x 50 cm	190,35	ML	0,00	0,00	
16,08	Suministro y colocacion de puertas	27,00	Ud	0,00	0,00	
16,09	Pintura acrilica interior en pared lisa	571,05	M2		0,00	
15,10	Suministro e Instalación de División de Cristal Templado de 3/8 Pulg. (Panderetas).	167,21	P2	0,00	0,00	
						\$0,00
SUB-TOTAL TERCER NIVEL						\$0,00
SUB-TOTAL GENERAL DE COSTOS DIRECTOS						\$0,00

GASTOS INDIRECTOS

Beneficios y Dirección Técnica	10,00%	\$0,00
Gastos Administrativos	3,00%	\$0,00
Transporte	2,00%	\$0,00
Supervisión	10,00%	\$0,00
Ley 6-86 (Liq. y Prestaciones Laborales)	1,00%	\$0,00
Seguros y Fianzas	4,50%	\$0,00
Imprevistos	5,00%	\$0,00
CODIA	0,10%	\$0,00
ITBIS de Beneficios	18,00%	\$0,00

22/11/2017

PRESUPUESTO PARA LA READECUACION INTERIOR Y DISEÑO EXTERIOR DEL INTRAN

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL DE GASTOS INDIRECTOS						\$0,00
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO						\$0,00

Oferente

RNC