


DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

"Año del Fomento a las Exportaciones"

DTIC-INT-164-2018

Santo Domingo, D.N
20 de junio del 2018



A : Ing. Mary Gullón Cáceres
Enc. Administrativo

Ing. Mary Gullón

Vía : Lic. Bélgica Báez
Directora Administrativo y Financiero

B. Báez 20/06/2018

Vía : Lic. Vanessa Navarro
Enc. Compra

Asunto : Solicitud Adecuación de Sistema Eléctrico

Anexo : Cuadro Traslado Planta Eléctrica



Distinguida Ingeniera:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes, con el objetivo de solicitarles la sustitución de la comunicación **DTIC-INT-046-2018**.

En esta comunicación estamos solicitando el traslado de la planta eléctrica de 75 Kva/60 Kw que se encuentra en el edificio ENEVIAL (**antiguo FONDET**), la cual estará destinada a dar servicio en la institución y de manera especial a la **Dirección Ejecutiva** y la **Dirección de Tecnología de la Información**. Los detalles para el traslado e instalación de esta planta se encuentran en el cuadro anexo.

Contando con su acostumbrada colaboración.

Atentamente,

Leandro Alexander Domínguez Joa

Leandro Alexander Domínguez Joa
Director Tecnología de la Información y Comunicación
LD/p,g



Traslado de planta eléctrica Eneval-INTRANT

No.	PARTIDAS	UD	CANT.	P.U.	VALOR
Trabajos en Cuarto de Datos					
3	Reubicación de UPS de 5 kilos	UNID	1.00	0.00	0.00
4	Bypass de 60 amperes	CAJA	1.00	0.00	0.00
5	Canalización e instalación de tomas corrientes de UPS en área de cuarto de data para ups de 10 kilos	PA	12.00	0.00	0.00
6	Alambre N. 12 rojo	PIES	1,000.00	0.00	0.00
7	Alambre N. 12 verde	PIES	1,000.00	0.00	0.00
8	Alambre N. 12 blanco	PIES	1,000.00	0.00	0.00
9	Breaker de 20A	UNID	10.00	0.00	0.00
Movimiento e Instalación Planta Electrica INTRANT					
10	Suministro e instalación de swish de transferencia automatico de 300 amp, trifasico 120/208, armario metalico nema 3R con dos contactores magneticos, enclavamiento mecanico y main breaker de proteccion	PU	2.00	0.00	0.00
11	Suministro e instalación de enclosed breaker industrial, en armario NIM1, 300 amps, 120/208 V.	PU	2.00	0.00	0.00
12	Alimentador # 1. Desde planta de emergencia principal hasta enclosed breaker de 300 amp en caseta existente con 2 alambre # 1/0 por fase, 1 alambre # 1/0 como neutro y 1 alambre #6 para la tierra en una tuberia LT/EMT.	PL	2.00	0.00	0.00
13	Alimentador # 2. Desde enclosed breaker de 300 amp en caseta existente hasta ITA # 1 con 2 alambre # 1/0 por fase, 1 alambre # 1/0 como neutro y 1 alambre #6 para la tierra en una tuberia PVC/EMT.	PL	2.00	0.00	0.00

14	Alimentador # 3. Desde punto de conexión CDE en caseta existente hasta ITA # 1 con 2 alambre # 1/0 por fase, 1 alambre # 1/0 como neutro y 1 alambre #6 para la tierra en una tubería PVC/EMT.	PL	2.00	0.00	0.00
15	Alimentador # 4. Desde ITA # 1 hasta ITA # 2 con 2 alambre # 1/0 por fase, 1 alambre # 1/0 como neutro y 1 alambre #6 para la tierra en una tubería PVC/EMT.	PL	2.00	0.00	0.00
16	Alimentador # 5. Desde enclosed breaker de 300 amp en caseta propuesta hasta ITA # 2 con 2 alambre # 1/0 por fase, 1 alambre # 1/0 como neutro y 1 alambre #6 para la tierra en una tubería PVC/EMT.	PL	2.00	0.00	0.00
17	Alimentador # 8. Desde ITA # 2 en caseta propuesta hasta punto de conexión de alimentación de paneles de distribución con 2 alambre # 1/0 por fase, 1 alambre # 2 como neutro y 1 alambre #6 para la tierra en una tubería PVC/EMT.	PL	2.00	0.00	0.00
18	Intalacion Y puesta en marcha de planta de emergencia CUMMINS	Kva	2.00	0.00	0.00
19	tanque de combustible, tubería de suministro, distribución e instalación	PA	2.00	0.00	0.00
20	Desconexión y Transporte de planta desde ubicación actual hasta nueva ubicación	PA	2.00	0.00	0.00
22	Batería para la planta y mantenimiento de la misma				
23	Encofrado, vaciado de losa de concreto en piso, aplicación de pintura epoxi, zanjas botes y trabajos de albañilería	PA	2.00	0.00	0.00