

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Santo domingo, DN.
17 de julio del 2018

Respuestas a Preguntas

TRASLADO Y ADECUACIÓN DE PLANTA Y SISTEMA ELÉCTRICO, DEL EDIFICIO ENEVIAL A LA SEDE CENTRAL DEL INTRANT.

INTRANT-CCC-CP-2018-0012

Sobre Planta

1. ¿Las canalizaciones para los tomacorrientes de UPS en el área del cuarto de data, son de superficie o ranuradas en la pared? **No, son en el cuarto de datos, y los tomacorrientes de los ups deben de ser de superficie**
2. El up es de 5 kilos o 10 kilos ya que en el ítem 3 del listado de partidas hablan de reubicar un up de 5kilos y en el ítem 5 canalizaciones de un ups de 10kilos? **Solo es poner el de 5 kilos redundantes**
3. Instalación de UPS de 10 kilos ¿El ups de 10 kilos debemos comprarlo para instalarlo? Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de UPS de 10 kilos? Es decir, ¿Voltaje, fases y marca recomendada? **Solo Instalación Eléctrica**
4. Reubicación de UPS de 5 kilos ¿Significa que este UPS de 5 Kilos lo tienen en existencia? **Solo Instalación, ponerlo redundante**
5. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de la planta CUMMINS? ¿La planta que se va a desconectar y trasladar es la CUMMINS? ¿Las baterías de la planta a trasladar se van a mantener las mismas? ¿Esta cuenta con un mantenedor de carga? **Visto en la Visita Técnica**
6. ¿Ustedes suministran un área de almacén para guardar equipos y materiales durante el proyecto? **Si**
7. En el ítem 19, ¿Ustedes tienen en existencia el tanque de combustible? Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la capacidad de dicho tanque? ¿La tubería de suministro de combustible será una nueva instalación en la sede? **150 Galones**
8. ¿En todos los alimentadores, es decir, del 1 al 8, el PL es doble, debido a que es una desinstalación e instalación? **Hay que desinstalar, trasladar e Instalar**

9. ¿Las longitudes de los diferentes alimentadores serán levantadas en la visita o disponen ustedes de planos con las respectivas longitudes? **Visto en la Visita Técnica**

10. ¿Tienen horarios establecidos para realizar las tareas? Se coordinará después de adjudicado.

Sobre el encofrado y vaciado que solicitan de la losa de concreto:

1. ¿Cuál es el espesor de la losa? **Espesor= 15 cm, $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$, acero: W2.3 x 10 x 10 AC**

2. ¿Cuántos metros cuadrados de losa son? **6.00 m²**

3. ¿Cuáles son los metros cúbicos de zanja? **2.88 m³**

4. ¿Cuántos metros cuadrados de pintura epoxica se va aplicar? **10.00 m²**

Sobre la documentación a entregar:

1. ¿El Itbis, según la norma 7-07 y el porcentaje de TSS y AFP como lo debo transparentar en el listado de partidas presupuestarias?